



A terraplenagem consiste nas operações de escavação, carga, transporte e conformação de cortes e aterros, com vista a adequar o leito existente às condições de projeto.

Esses trabalhos devem ser acompanhados por serviço de topografia, iniciados após liberação por escrito pela Fiscalização, e da mesma forma quando concluídos. Executa-se a terraplenagem até atingir a altura do greide definido, menos a altura da estrutura do pavimento.

A terraplenagem deverá ser feita ao longo do eixo e no interior dos limites da caixa de rolamento, mais 0,50m (cinquenta centímetros) de cada lado.

Os trabalhos de terraplenagem compreendem:

- a) Cortes;
- b) Empréstimos;
- c) Aterro;
- d) Regularização do subleito;
- e) Compactação do subleito.